

SOLICITUD DE PRESUPUESTOS PARA OBRA EN PISTAS DE ATLETISMO DEL IES PEDRO JIMÉNEZ MONTOYA.

800 m² Demolición de pavimento continuo de **hormigón, y rebajar hasta 15 cm sobre la cota, con medios mecánicos y/o medios manuales**, y carga de escombros sobre camión o contenedor, y retirada a vertedero.

800 m² Pavimento hormigón fratasado , con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5; acabado fratasado y capa de sellado final con resina impermeabilizante de color.
El Instituto contratará los servicios de un laboratorio para el control del acero y hormigón.

Adecuación pistas de atletismo IES PEDRO JIMÉNEZ MONTOYA, BAZA, zonas señaladas en rojo, sobre el plano adjunto.

- PLAZO DE PRESENTACIÓN HASTA EL 6 DE OCTUBRE DE 2020
- LUGAR: SECRETARÍA DEL CENTRO.

